
PRZEDMIAR INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów
ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Roździeńska nr 25
INWESTOR : Zespół Szkół Gastronomicznych
ADRES INWESTORA : Katowice ul. Roździeńska nr 25

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosława Alijew
DATA OPRACOWANIA : 11.06.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.06.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 0.45*1.49*38+3.10*1.45*2+1.8*3.08	m ² m ²	40.013	
				RAZEM	40.013
2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 0.45*1.49*38+3.10*1.45*2+1.8*3.08	m ² m ²	40.013	
				RAZEM	40.013
3	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (0.31+0.14)*38+(1.45+3.10+1.45)*2+1.8+1.8	m m	32.700	
				RAZEM	32.700
4	KNR 4-01 0205-07	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m ² 38	szt. szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
5	KNR 4-01 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m ² 38	szt. szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
6	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 0.45*1.49*38+3.10*1.45*2+1.8*3.08	m ² m ²	40.013	
				RAZEM	40.013
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 0.45*1.49*38+3.10*1.45*2+1.8*3.08	m ² m ²	40.013	
				RAZEM	40.013
8	KNR 4-01 0805-06 ana- logia	Uzupełnienie okładziny lastrykowej stopni z elementów prefabrykowanych grubość ci 4,3 mm , powierzchnia piaskowana 1.49*38	mb mb	56.620	
				RAZEM	56.620
9	KNR 4-01 0811-04	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek lastrykowych o wymiarach 20x20 i 30x30 cm (3.10*1.45)*2+1.8*3.08	m ² m ²	14.534	
				RAZEM	14.534
10	KNR 4-01 0354-14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad 56	szt. szt.	56.000	
				RAZEM	56.000
11	KNR 7-12 0107-02	Czyszczenie strumieniowo ściernie do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 17.6*0.93	m ² m ²	16.368	
				RAZEM	16.368
12	Kalkulacja indywidualna	malowanie proszkowe balustrad z prętów ozdobnych i pochwyty drewnianego farbą olejną 17.6*0.93	m ² m ²	16.368	
				RAZEM	16.368
13	KNR 4-01 0320-09	Obsadzenie balustrady w ścianach i podłożach betonowych 56	gniazd. gniazd.	56.000	
				RAZEM	56.000
14	KNR 2-02 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża (0.14+0.31)*38+(1.45+3.1+1.45)*2+1.8+1.8	m m	32.700	
				RAZEM	32.700
15	KNR 2-02 1122-07 ana- logia	Cokoliki wysokości 7 cm na schodach szlifowany przyścienny/schodowy (0.14+0.31)*38+(1.45+3.1+1.45)*2+1.8+1.8	m m	32.700	
				RAZEM	32.700
16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (0.45*1.49*38+3.10*1.45*2+1.8*3.08)*0.06	m ³ m ³	2.401	
				RAZEM	2.401